

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«СОГЛАСОВАНО»

от Заказчика:

Начальник отдела развития сетей связи

А.А. Пушкин



1. Общие требования

1.1. Сроки поставки Оборудования до 45 календарных дней с даты оплаты Заказчиком / Покупателем Аванса.

1.2. Оплата оборудования - Аванс - 10% при получении оригинала счета;
Окончательный платеж - 90% при получении оборудования.

1.3. На поставляемое оборудование устанавливается гарантия не менее 24 месяца с момента поставки и выдается гарантийный талон.

2. Наименование и количество оборудования

производитель	наименование товара по каталогу производителя	кол-во	ед. изм.	код инвест. Проекта *	наименование проекта *
«ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» ООО	КСУ-60 без стативной - распределительной панели Компрессор АВ-360 масляный Fiac 380 в РЕСИВЕР - 100 л.	1,00	шт	01702711133000	Замена КСУ в п. Омсукчан.
«ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» ООО	Панель стативная распределительная ПСР – 30 Ротамертры ударопрочные, с увеличенной шкалой до 2.5 л\мин. Аварийная АПСР-5 Ротамертры ударопрочные, с увеличенной шкалой до 5 л\мин	1,00	шт	01702711133000	Замена КСУ в п. Омсукчан.

3. Общие требования к оборудованию:

3.1. Проектируемое оборудование должно иметь действующий сертификат в системе сертификации «Связь».

4. Требования к поставке компрессорно - сигнальной установки КСУ-60 «Ультра»

4.1. Спецификация:

- Количество кабелей ГТС находящихся под избыточным давлением: не менее 30
- Номинальное напряжение электропитания установки: 380 Вольт
- Компрессор АВ 360 FIAC: Масленный

- Ресивер: 100 л
- Охлаждение: Воздушное

4.2. Поставщик обязуется во время гарантийного срока осуществлять поставку расходных материалов для поставляемого оборудования по запросу Покупателя на условиях оговоренных дополнительных соглашениях.

5. Для замены КСУ выбрана компрессорная - сигнальная установка КСУ-60 «Ультра» по следующим причинам:

5.1. Это малогабаритные универсальные установки пятого поколения, изготовлены из лучших компонентов мировых производителей.

5.2. Магаданский филиал имеет опыт эксплуатации КСУ «Ультра».

5.3. Применения однотипности оборудования, дает возможность использовать объединенный ЗИП.

Техническое задание подготовлено начальником Линейно-технического цеха №7 Магаданского филиала ОАО «Ростелеком».