

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проектная документация и задание на выполнения работ на строительномонтажные работы по реконструкции гражданских сооружений:

1. Строительно-монтажные работы по реконструкции кровли здания по ул. Советов, 148 в Краснодарском крае, г. Абинске

№ П/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Общестроительные работы				
1	Демонтаж мягкой кровли	кв.м.	1300	
2	Устройство стяжки	кв.м.	1300	
3	Гидроизоляция кровельного покрытия	кв.м.	1300	
4	Устройство лаг	м.куб.	150	
5	Устройство металлопрофильной крыши	кв.м.	1700	
6	Устройство отмостки	кв.м.	226	
7	Замена водосточных труб	п.м.	60	

2. Строительно-монтажные работы по реконструкции кровли здания по ул. Кирова/Лермонтова 21/138 в Краснодарском крае, г. Армавире

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Демонтаж				
1	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (1-3 слоя)	100 м ² покрытий кровель	0,31	
2	Демонтаж плит парапетных	шт.	78	
3	Демонтаж кирпичной кладки	м ²	6,11	

Приложение №2

Кровля				
4	Монтаж колонн .	т	1,47	
5	Монтаж балок, ригелей перекрытий, покрытий.	т	3,4	
6	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м³	32,4	
7	Установка стропил	м³	24,74	
8	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	7	
9	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100м² кровли	9,24	
10	Монтаж ограждения кровли	т	1,61	
11	Устройство желобов: настенных	100 м желобов	1,16	
12	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб	100 м²	1,87	
Вентканалы				
13	Трубы кирпичные с устройством разделок, холодных четвертей и установкой стальных зонтов	м³	3,8	
14	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: стен и колонн прямоугольных	м³	0,6	
15	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной	100 м²	0,117	

3. Строительно-монтажные работы по реконструкции кровли здания по ул. Красная, 20 в Краснодарском крае, г. Лабинске

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Ремонтно-строительные работы				
1	Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытий кровель	5,69	
2	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5,69	
3	Разборка слуховых окон прямоугольных: двускатных	100 окон	0,02	
4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш. мауэрлатов	100 м2 кровли	5,69	
5	Установка мауэрлатов	1 м3 древесины в конструкции	0,85	
6	Устройство: карнизов	100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. к	0,82	
7	Устройство обшивки карниза профнастилом стеновым	100м2 кровли	0,82	
8	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	1,89	
9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	131	
10	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	1,012	
11	Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с люлек	100 м	1,63	

Приложение №2

12	Смена частей водосточных труб: колен с люлек	100 шт.	0,39	
13	Смена частей водосточных труб: воронок с люлек	100 шт.	0,13	
14	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
15	Устройство кровель различных типов из профнастила оцинкованного с покрытием матовый.	100м2 кровли	6,19	
16	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,01	
17	Антисептическая обработка деревянных конструкций	100 м2 обрабатываемой поверхности	12,38	