

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проектная документация и задание на выполнения работ на строительномонтажные работы по реконструкции гражданских сооружений:

1. Строительно-монтажные работы по реконструкции эвакуационного выхода здания по ул. Комсомольская, 40 в Краснодарском крае, г. Краснодаре

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего
1	3	4
Раздел 1. Ремонт запасного выхода		
1	Разборка поручней деревянных: прямой части (100 м поручня)	0.434
2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0.161
3	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (1 т конструкций)	0.09
4	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности)	223.4
5	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия)	0.858
6	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие (1000 м2 покрытия)	0.0858
8	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки)	0.858
9	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки)	0.858

Приложение №2

10	Устройство покрытий наливных толщиной 2 мм (100м2)	0.858
12	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия)	0.926
13	Облицовка ступеней керамогранитом (100 м2 поверхности облицовки)	0.605
14	Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса)	1.74
15	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) (устройство коробов, откосов) (100 м2 стен (за вычетом проемов))	0.748
16	Окраска поручней лаком (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0.0651
17	Установка и крепление поручней (100 м поручней)	0.434
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0.0651
19	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных (100 м2 проемов)	0.029
20	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2 поверхности)	4.812
21	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских (100 м2 поверхности)	0.443
22	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	5.255

Приложение №2

	(100 м2 покрытия)	
23	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности)	5.255
24	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков (100 м2 покрытия)	1.526
25	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности)	1.526
26	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0.1952
27	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0.13
28	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0.01
29	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов)	0.018
30	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов)	0.018
31	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (1 т конструкций)	0.08