

Приложение №2
К документации по проведению запроса
предложений
Раздел 7 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

7.1. Место выполнения работ : ремонт кровли производственного здания Калужского филиала ОАО «Ростелеком» по адресу: г.Калуга, ул.Пестеля,21

7.2. Срок выполнения работ: не более 30 (тридцати) календарных дней с даты оплаты Заказчиком аванса

7.3. Состав и объем работ:

/п	Наименование работ и затрат	Единица измерен.	Количество
	2	3	4
	Ремонтные работы		
	Разборка покрытий кровли из рулонного материала	м2	1052,42
	Разборка примыканий из рулонного материала	м2	263,9
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15мм	м2	1052,42
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой	м2	1316,32
	Устройство кровли плоской из наплавляемых материалов в два слоя(изопласт)	м2	1052,42
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 1000мм с одним фартуком	м2	263,9

7.4 Производство работ осуществлять в соответствии с режимом работы предприятия
С 8.00 до 17.00 , суббота, воскресенье-выходной

7.5 Применяемые материалы и их качество согласовывается с Заказчиком, согласно предъявленным сертификатам.