

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение капитального ремонта объекта ОС ""Кабельная соединительная линия" (инв. № 2590834) на участке с. Кытманово - п. Октябрьский. (13,6 км) Кытмановского района Алтайского края

**1. Наименование по договору УС:** Кабельная соединительная линия. Договор УС 043/07-06 от 13.04.2006 ЛОТ У04437;

**2. Наименование ОС:** ""Кабельная соединительная линия" (инв. № 2590834) на участке с. Кытманово - п. Октябрьский. (13,6 км) Кытмановского района Алтайского края

**3. Протяженность ремонтируемого участка:** 13,6 км.

**4. Марка кабеля** - КСППг 1х4х1,2.

**5. Материалы** – 4 муфты;.

**6. Необходимые работы:**

- Замена существующего кабеля на КСППг 1х4х1,2.
- Монтаж 4 муфт
- Установка типовых указательно-предупредительных знаков.
- Установка 4 полуколодцев на муфтах

- Оформить землеотводные (землеустроительные) документы, получить согласования владельцев земельных участков и других объектов недвижимости, владельцев коммуникаций на проведение работ, в том числе по способам проведения работ, получить разрешения на проведение работ, выполнить контрольную съемку, а также выполнить от имени Заказчика обязанности, предусмотренные Правилами охраны линий и сооружений связи..

- 13,6 км проложить в грунте.

Преграды:

1. Прокол под рекой L=80м,
2. Прокол под асфальтированной площадью в селе L=100м..
3. Два прокола муниципальной дороги 2шт по 20м.

**7. Гарантийный срок эксплуатации** – 12 месяцев с даты сдачи объекта

**8. Условия проведения ремонта** – капитальный ремонт производится своими силами без привлечения субисполнителей.

**9. Срок выполнения работ**

Срок выполнения работ – не позднее 15 августа 2013 года

Контактное лицо Князев Павел Сергеевич 3852 66-36-60