

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение Выполнение СМР по прокладке ВОЛС для ООО "Афипский НПЗ" , ОАО "Электрогаз", ООО "ПКП "Ротон"» в рамках реализации проекта «Организация услуг связи для клиентов ООО "Афипский НПЗ", ОАО "Электрогаз", ООО "ПКП "Ротон", ООО "Монолит", ОАО "НК "Роснефть" Кубаньнефтепродукт"» (КИП 01000215133004)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее техническое задание (далее ТЗ) определяет технические и организационные требования к выполнению СМР по прокладке ВОЛС для ООО "Афипский НПЗ" , ОАО "Электрогаз", ООО "ПКП "Ротон"»

1.2 В настоящем документе используются следующие определения:

Заказчик	<u>Краснодарский филиал</u> ОАО «Ростелеком»
Общество	ОАО «Ростелеком»
Подрядчик (генеральный подрядчик)	Юридическое или физическое лицо, выполняющее подрядные работы, принимающее на себя обязательства по строительству объектов или совершению определенных изыскательских и строительно-монтажных работ, необходимых для выполнения строительства и сдачи объекта по плану и в срок.
Работы	Строительные, специальные строительные, монтажные и пуско-наладочные работы, подлежащие выполнению в соответствии с настоящим техническим заданием
Скрытые работы	Работы, скрывающиеся последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих
Объект	Объект связи, на котором планируется проведение работ в соответствии с настоящим техническим заданием
"Проектно-сметная документация, именуемая в дальнейшем ПСД"	Проект, рабочая и сметная документация на весь объем Работ, технические условия и паспорта на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, документация, получаемая от заводов-изготовителей и другая документация, необходимая для выполнения Работ и эксплуатации Объекта.
Исполнительная документация	Комплект рабочих чертежей на строительство Объекта с подписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство Работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ; акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства Работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами.

2. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Территориальный район строительства: Краснодарский край

2.2. Место выполнения работ

Таблица №1

№	Наименование участка
---	----------------------

объекта	
1	п. Афипский ПСЭ 2/4 ул. 50 лет Октября, 26 - Промзона

3. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ РЕЗУЛЬТАТАМ И КАЧЕСТВУ

3.1 Наименование и перечень работ

Таблица №2

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм	количество
	Выполнение СМР по прокладке ВОЛС для ООО "Афипский НПЗ" , ОАО "Электрогаз", ООО "ПКП "Ротон"»		
1	Строительство одноотверстной телефонной канализации	м.	1300
2	Устройство ККС-1	шт.	22
3	Устройство ККС-2	шт.	2
4	Устройство переходов методом ГНБ (40 м под ж/д дорогой +50) м. по а/дорогой Краснодар-Новороссийск) – труба п/э D-100х6 мм.	шт.	2
5	Приобретение страховочного пакета		
6	Устройство переходов через а/дороги методом прокола (7х10+1х25) м. – труба п/э D-100х6 мм.	шт.	8
7	Прокладка ВОК в канализации по занятому каналу	м.	3 975
8	Прокладка ВОК в канализации по свободному каналу	м.	1 500
9	Монтаж МТОК на 32 волокна соединительной в ККС	шт.	1
10	Монтаж МТОК на 24 волокна разветвительных в ККС	шт.	2
11	Монтаж МТОК на 8 волокон соединительных в ККС	шт.	1
12	Устройство вывода кабеля из канализации на стену	шт.	4
13	Прокладка по стене (защита труба гофрированная 25 мм.)	м.	160
14	Прокладка по металлоконструкциям (защита труба гофрированная 25 мм.)	м.	30
15	Установка. монтаж кроссов оптических	шт.	4
15	Изготовление проекта производства работ		

3.2 Перечень необходимых материалов

Таблица №3

№ п.п.	Наименование материалов	Ед изм	Кол-во
1	ОМЗКГМ-10А-01-0.22-32 (7.0)	км.	3,9
2	ОМЗКГМ-10А-01-0.22-24 (7.0)	км.	1,16
3	ОМЗКГМ-10А-01-0.22-4 (7.0)	км.	0,605
4	Муфта МТОК	шт.	4
5	Комплект №4 для МТОК 96	шт.	7
6	Комплект №9 для МТОК 96	шт.	1
7	Труба металлопластиковая D 25 мм	м.	6

Приложение №2

8	Труба ПЭТ D100мм	м.	1 485
9	Труба металлическая D 100 мм	м.	35
10	Труба гофра D32мм	м.	190
11	ККС-2	шт.	2
12	ККС-1	шт.	22
13	консоли	шт.	26
14	Кронштейн 1,3 м	шт.	22
15	Кронштейн 0,6 м	шт.	4
16	Ерш фундаментный	шт.	52
17	Люк телефонный	шт.	24
18	Кросс оптический стоечный на 32 ОВ	шт.	1
19	Кросс оптический настенный на 4 ОВ	шт.	4

3.3. Качество работ определяется требованиями технической документации и раздела 1.4. «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи», М., АООТ «ССКТБ-ТОМАСС», 2005.

Исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД 45.156-200.

3.4. Результат работ –выполненные строительно-монтажные работы в объеме, необходимом для полного сооружения и нормальной эксплуатации объектов

Таблица №4

№ объекта	Адрес объекта	Участок работ, км
1	Краснодарский край, Северский район, Краснодарский край Северский район п. Афипский ПСЭ 2/4 ул. 50 лет Октября, 26 - Промзона	5,665

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

4.1. Обеспечение строительства материалами, не указанных в таблице №5, а так же их доставку на объекты строительства, осуществляет исполнитель работ.

Таблица №5

Материалы поставки заказчика

№ п.п.	Наименование оборудования и материалов	Кол-во

4.2. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).

5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1 Предложение по срокам выполнения работ оформляется на отдельном листе (фирменном бланке), по ниже приведённой форме. Скрепляется подписью руководителя и печатью организации и прикладывается к технико-коммерческому предложению на участие в Конкурсе.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Таблица №6

№ п/п	Наименование работ	Дата начала работ	Дата окончания работ
1	Выполнение СМР по прокладке ВОЛС для ООО "Афипский НПЗ", ОАО "Электрогаз", ООО "ПКП "Ротон"»	С момента подписания договора	Заполняется претендентом, но не позднее 25.12.2013 г.

6. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТАМ (СМЕТНЫМ РАСЧЁТАМ)

6.1. Сметная документация разрабатывается базисно – индексным методом, с применением Федеральных единичных расценок (ФЕР) редакции 2009-2010 гг., указаний МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-32.2003 в последней действующей редакции. Индексы пересчёта применяются к статьям прямых затрат по видам строительно-монтажных работ.

6.2. Представить сводный сметный расчет (сводная смета) стоимости и локальные сметные расчёты(локальные сметы) на выполнение работ указанных в п.3.1 на объекте согласно таблицы №2 настоящего технического задания. Сводный сметный расчет стоимости рекомендуется составить по образцу N 1, приведенному в приложении N 2 к МДС 81-35.2004, локальные сметные расчёты рекомендуется составить по образцу N 4, приведенному в приложении N 2 к МДС 81-35.2004.

6.3. Все виды разработанной сметной документации указанной в п. 6.2. в сканированном виде скреплённые подписью руководителя и печатью организации, а так же в электронной форме в файлах с расширением *.gsopt (*.arps, *.aps, *.xml), прикладываются к заявке на участие в Конкурсе.

6.4. Для проверки обоснованности сметной стоимости строительства требуется предоставить пояснительную записку о примененных индексах пересчёта в текущие цены и повышающих/понижающих коэффициентах к отдельным видам работ. Пояснительная записка о применяемых индексах предоставляется по ниже приведённой форме, на отдельном листе (фирменном бланке) и скрепляются подписью руководителя, печатью организации и прикладываются к технико-коммерческому предложению настоящего Конкурса. Индексы применяются на весь период строительства и пересчёту не подлежат.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА О ПРИМЕНЯЕМЫХ ИНДЕКСАХ И КОЭФИЦИЕНТАХ (заполняется участником конкурса)

№ п/п	Наименование	Значение	Примечание
-------	--------------	----------	------------

Приложение №2

1	Индексы к элементам прямых затрат		
1.1	<i>Материалы</i>		
1.2	<i>Оплата труда</i>		
1.3	<i>Эксплуатация маш. и мех.</i>		
2	Транспортно-заготовительные расходы:		
2.1	(ТЗР) от стоимости оборудования, %		
2.2	(ТЗР) от стоимости материалов, %		
3	Накладные расходы		
4	Сметная прибыль		
5	Непредвиденные затраты. %		
""			
n			

При производстве работ командировочные расходы и затраты по перебазировке не предъявляются и не оплачиваются.