

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по прокладке ВОК для предоставления услуг Кемеровским филиалом ОАО «Ростелеком» на территории Губернского горнолыжного туристического комплекса «Танай».

1. Наименование выполняемых работ:

Разработка и согласование проектно-сметной документации. Строительство кабельной канализации. Строительство Магистральной кабельной линии абонентского доступа (МКЛАД) емкостью 8 ОВ. Способ прокладки: в существующей кабельной канализации, проектируемой кабельной канализации, подвесным способом, в грунт определить проектом на этапе изысканий. Изготовление исполнительной съемки. Общая ориентировочная протяженность трассы - 21 км.

2. Место выполнения работ:

Кемеровская область, Кемеровская область, Губернский горнолыжный туристический комплекс "Танай"

Сроки выполнения работ: начало работ – с момента подписания Договора.

окончание работ – в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора.

1. **Количество (объем) подлежащих выполнению работ** – прокладка волоконно-оптического кабеля емкостью 8 ОВ на участке РМ-1 кабеля МСС ОС-662 административный корпус Губернского горнолыжного туристического комплекса «Танай», монтаж и настройка коммутатора агрегации MES-3108F и коммутаторов доступа Ethernet.

2. Условия выполнения работ:

- Частичное выполнение работ не допускается
- Работы возможно проводить с 8-00 часов до 17-00 часов (время местное) в рабочие дни
- Подрядчик не вправе привлекать к выполнению отдельных работ субподрядчиков
- Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку помещения, где производятся работы.

3. **Последовательность выполнения работ:** Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ, который предоставляется Подрядчиком после подписания договора до начала производства работ.

4. Требования к качеству работ:

Все работы должны быть выполнены качественно в соответствии с настоящим техническим заданием, нормами действующего законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов.

Применяемые строительные материалы, комплектующие, оборудование должны быть новыми.

5. Требования по объему гарантий качества работ:

На весь объем выполненных работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае если не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

6. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ и оборудование:

24 месяца с момента принятия Заказчиком результатов работ.

7. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

По окончании производства работ Подрядчик представляет:

- Проектно-сметную документацию в 2-х экз.;
- Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку объемов выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (по форме КС-3);
- Акт приемки законченного капитальным строительством Объекта рабочей комиссией (по форме КС-11);
- Счет-фактуру;
- Счет на оплату;

8. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

Подрядчик обязуется передать Заказчику всю исполнительную документацию.

9. Расчеты за выполненные работы:

Расчеты за выполненные работы осуществляются в пределах стоимости договора, согласно Расчёту договорной цены по Объектам (Приложение № 2.1 к Договору).