

Лот №1**Приложение № 1 к Документации по проведению Открытого аукциона****1. Общие сведения**

Техническое задание (далее по тексту – «Задание») определяет состав, содержание и порядок выполнения работ по капитальному ремонту по объектам Ханты-Мансийского филиала ОАО «Ростелеком» по адресам: г. Ханты-Мансийск ул. Сирина 60, г. Ханты-Мансийск ул. Садовая 15, г. Ханты-Мансийск ул. Коминтерна 3, включая обеспечение работ материалами, расположенной по адресу:

г. Ханты-Мансийск, ул. Сирина д.60, ул. Садовая 15, ул. Коминтерна 3

выполняемых в рамках заключаемого Договора (далее по тексту – «Договор»).

2. Назначение работ

2.1. Назначением работ по настоящему Заданию является:

2.1.1. Восстановление повреждённого ограждения с целью предотвращения проникновения на территорию производственной базы материально-технического обеспечения, восстановление повреждённой отмостки здания с целью предотвращения проникновения осадков, восстановление повреждённых ступеней крыльца входа в здание с целью предотвращения травматизма работников, и как следствие контроль за обеспечением сохранности производственных зданий и сооружений путем надлежащего ухода за ними, своевременного и качественного проведения ремонта их, а также упорядочения ремонтного дела и снижения стоимости ремонта.

2.1.2. Приведение объектов связи к нормальным эксплуатационным свойствам в соответствии с МДС 13-14.2000 и действующим нормам СНиП, ГОСТ, НПБ, СН и другим нормативным документам;

2.2. Сведения об объекте работ:

- г. Ханты-Мансийск, ул. Сирина д.60, ул. Садовая 15, ул. Коминтерна 3

2.3. Работы выполняются на действующих объектах связи Ханты-Мансийского филиала ОАО «Ростелеком» согласно предоставленных Заказчиком объёмов работ.

3. Требования к составу и содержанию работ

3.1. В рамках настоящего Задания Подрядчик обязуется выполнить нижеперечисленные работы на объектах Заказчика:

3.1.1. На объекте по адресу: г. Ханты-Мансийск ул.Сирина д.60 выполнить следующие работы:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.
г.Ханты-Мансийск. Капитальный ремонт ограждения базы			
1	Демонтаж ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник"	100 м	4,68
2	Наращивание столбов из труб д108мм. Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 100 мм	1 км	0,025

3	Укладка по фермам прогонов: из брусев	1 м3	0,55
4	Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия	100 м2	0,65
5	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,08
6	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник": установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению	100 м	1,56
7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119	100 м2	0,2
8	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,2

На объекте по адресу: г. Ханты-Мансийск ул. Садовая, д.15 выполнить следующие работы:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.
г.Ханты-Мансийск. Капитальный ремонт отмостки здания			
1	Разборка: бетонных фундаментов	1 м3	8,9
2	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2	0,089
3	Устройство ленточных фундаментов: бетонных	100 м3	0,089
4	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2	0,505
5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0,02125
6	Очистка поверхности щетками	1 м2	8,5
7	Грунтование грунтовкой Бетоноконтакт поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2	0,085
8	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,085
9	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,085
10	Вывоз строительного мусора	1 т	По факту

На объекте по адресу: г. Ханты-Мансийск ул. Коминтерна, д.3 выполнить следующие работы:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.
г.Ханты-Мансийск. Капитальный ремонт ступеней крыльца входа в здание			
1	Разборка облицовки ступеней из гранита	100 м2	0,36
2	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0,09
3	Очистка поверхности щетками	1 м2	36
4	Грунтование грунтовкой Бетоноконтакт поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2	0,36
5	Устройство стяжек: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,72
6	Облицовка ступеней гранитными плитами	100 м2	0,36
7	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,03
8	Вывоз строительного мусора	1 т	По факту

3.1.1.1. В части соответствия помещений требованиям пожарной безопасности выполнить все необходимые работы с учетом требований СНиП, ГОСТ и др. нормативных документов.

3.1.1.2. В части соответствия качества выполняемых работ выполнить все работы в соответствии с нормами действующего законодательства.

3.1.1.3. Работы должны производиться с обязательным применением средств индивидуальной защиты.

3.1.1.4. При проведении работ не допускается использование токсичных веществ и превышение уровня шума свыше действующих норм (СН 2.2.4/2.1.8.562-96).

3.1.1.5. Производство работ в ночное время допускается только с письменного разрешения директора филиала и при наличии соответствующих согласований с уполномоченными лицами.

3.1.1.6. Складирование мусора на территории объекта не допускается.

3.1.1.7. При необходимости получения необходимых согласований в уполномоченных органах государственной власти, органах МЧС, ГПН, архитектуры и градостроительства, прочих органах, данные функции подрядчик выполняет самостоятельно и за свой счет

3.1.1.8. При производстве работ применять только сертифицированные материалы. Замена материалов допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

3.2. По итогам выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик предоставляет Исполнительную документацию в следующем составе:

3.2.1. Копия СРО с приложением, копии СРО субподрядных организаций выполнявших отдельные виды СМР.

3.2.2. Копии приказов о назначении ответственных производителей работ, инженеров технического надзора.

3.2.3. Копии документов удостоверяющих качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний).

3.2.4. Общий журнал работ (пронумерован, прошнурован).

3.2.5. Журнал антикоррозионных работ.

3.2.6. Акты на все скрытые работы.

3.2.7. Акт приёмки видов работ.

4. Требования к подготовке мест для производства работ

4.1. В местах проведения работ Заказчик обеспечивает:

4.1.2. Свободный доступ работникам Подрядчика к инфраструктуре Заказчика.

4.1.3. Присутствие ответственных специалистов для взаимодействия с Подрядчиком при организации работ на площадках.

5. Исходные данные для выполнения работ

5.1. Для выполнения работ Заказчик предоставляет Подрядчику следующие исходные данные:

5.1.1. Задание на выполнение работ;

6. Порядок контроля и приёмки работ

6.1. При производстве работ Заказчик осуществляет технический надзор за выполнением работ.

7. Требования к документированию

7.1. Исполнительная документация, необходимая для выполнения и сдачи/приёмки работ, предоставляются Подрядчиком.

7.2. Электронные версии документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику – не требуются

7.3. Предоставляемые Документы Подрядчиком Заказчику должны быть в папке, сшиты, пронумерованы, прошнурованы, заверены печатью организации Подрядчика и подписью лица ответственного за производство работ от организации Подрядчика (назначенного приказом по предприятию) или директором предприятия Подрядчика на каждом листе. Количество предоставляемых экземпляров – 1 (один).

8. Требования к организации работ и условиям выполнения работ

8.1. Заказчик обязуется до начала работ выполнить:

- подготовительные работы, в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего Задания;
- передачу по запросу Исполнителя дополнительных исходных данных, необходимых для планирования и выполнения работ;

8.2. При производстве работ Заказчик выполняет следующие организационные мероприятия:

- назначает ответственных лиц за организацию работ и подписание Актов;
- обеспечивает доступ представителей Подрядчика на объекты для дополнительного обследования и получение необходимой информации, а также для выполнения работ в соответствии с настоящим Заданием.

8.3. При производстве работ Подрядчик выполняет следующие организационные мероприятия:

- составляет план-график проведения работ, содержащий даты и время проведения работ и согласует его с ответственным за организацию работ от Заказчика не менее чем за 5-ть рабочих дней до начала работ.